

Planta de Briquetas iniciará operaciones en febrero



Publicado el día: 30 Enero 2023 - 1:43pm

[1]

(Prensa CVG).-La reductora de hierro de la estatal minera estima reiniciar operaciones en el mes de febrero, luego de finalizar importantes actividades de mantenimiento en el área de reformación y recalentadores.

Los reformadores, donde se realiza el proceso de transformar los gases para obtener los elementos los reductores o gases reformados, están siendo intervenidos, el primero con los servicios de la empresa Timaca, que realiza la sustitución e instalación de 42 tubos catalíticos, con sus respectivos canister. Mientras que trabajadores de CVG Ferrominera Orinoco ejecutan adecuaciones en el Reformador 2.

Con recursos propios, el equipo de Planta de Briquetas repara 120 canister que van incorporados a los tubos catalíticos, el personal sustituye la estructura metálica, reemplaza todo el material refractario y las empacaduras de estas piezas. El mismo personal vació los tubos catalíticos dejando todo listo para la posterior carga con catalizadores con expertos en la materia.

Asimismo, se ejecutan adecuaciones de la tolva con los servicios de la empresa Kukenan Group IMC, C.A, lo cual permitirá ampliar la capacidad de alimentación de pellas y gruesos, y en consecuencia propiciar un mayor y mejor ritmo de producción de briquetas.

Por otro lado, instalan y vulcanizan cintas transportadoras en el sistema. Con este conjunto de mantenimientos la estatal minera espera iniciar la reducción directa de hierro durante el mes de febrero, con la disponibilidad de los Reformadores 1 y 2, además de los recalentadores 3 y 1, para incorporar próximamente el Reformador 3 y Recalentador 2 de esta línea de producción.

Todas estas acciones se llevan a cabo bajo la supervisión del personal ferrominero, como parte del cumplimiento de los objetivos trazados para la recuperación de la industria y optimizar los niveles de producción en la siderúrgica.

Links

[1] <https://www.cvg.gob.ve/?q=node/2042>